

PLANTA COBERTURA FINAL
Esc.: 1:100



PLANTA BAIXA ATUAL
Esc.: 1:100



PLANTA BAIXA COZINHA PILOTO
ESC.: 1:100

projeção beiral de laje

RECEPÇÃO E SALA DA NUTRICIONISTA
12,24m²

portão basculante automático (eletrônico)

PAREDE DE DIVISA
ESPESSURA 0,25 m



IMPLANTAÇÃO
Esc.: 1:200

Legenda

- 🟦 Paredes Existentes
- 🟥 Paredes a Construir
- 🟨 Paredes a Demolir
- 🟫 Soleiras

QUADRO DE ÁREAS

AMBIENTE	ÁREAS EM M2			ESQUADRIAS UTILIZADAS							
	ÁREA	1/8	1/16	TIPOS E DIMENSÕES						ILUM.	VENT.
	TOTAL	ILUM.	VENT.	TIPO	QUANT.	LARG.	X	ALT.	PEIT.	M²	M²
PADARIA	42,58	5,32	2,66	Exist.	02	2,50	X	1,00	1,35	5,00	2,50
				PFV 90	01	0,90	X	2,10	0,00	1,89	0,945
COCÇÃO + ARMAZEN. DE PANELAS	41,67	5,21	2,60	Exist.	02	1,90	X	0,95	1,10	3,60	1,80
				PFV 90	01	0,90	X	2,10	0,00	1,89	0,945
COPA FUNCIONÁRIOS	9,21	1,15	0,57	J6	01	1,50	X	1,00	1,10	1,50	0,75
ESTOQUE REFRIGERADO	14,78	1,85	0,925	Elemento Vazado	02	1,20	X	0,80	3,71	1,92	0,96
ESTOQUE SECO	37,30	4,06	2,33	J1	01	2,00	X	1,30	1,10	2,60	1,30
				J2	01	2,00	X	0,60	1,80	1,20	0,60
				J3	01	1,50	X	0,60	1,80	0,90	0,45
				PFV 90	01	0,90	X	2,10	0,00	1,89	0,945
EXPEDIÇÃO	8,14	1,02	0,51	J6	01	1,50	X	1,00	1,10	1,50	0,75
				PFV 90	01	0,90	X	2,10	0,00	1,89	0,945
RECEPÇÃO E SALA NUTRICIONISTA	12,24	1,53	0,765	J5	01	2,20	X	1,10	1,00	2,42	1,21
				V T F	02	1,00	X	1,10	1,00	2,20	1,10
CIRCUL. ENTRADA	3,36	0,42	0,21	PFV 90	01	0,90	X	2,10	0,00	1,89	0,945
CIRCUL. INTERNA	12,16	1,52	0,76	PFV 90	01	0,90	X	2,10	0,00	1,89	0,945
BANH. FEM./PNE	4,20	0,52	0,26	J4	01	1,00	X	0,60	1,80	0,60	0,30
BANH. MASCUL.	3,64	0,45	0,225	J4	01	1,00	X	0,60	1,80	0,60	0,30
D.M.L.	4,76	0,59	0,295	J4	01	1,00	X	0,60	1,80	0,60	0,30

▨ Vãos que receberão tela mosqueteira : 25,18m²

QUADRO DE ESQUADRIAS UTILIZADAS

PORTAS							
TIPO	MODELO	Nº FLS	MATERIAL	LARGURA	ALTURA	QUANT.	OBS.
PFV 90	ABRIR	01	FERRO E VIDRO	0,90	2,10	06	

VITRÔS / JANELAS						
TIPO	MODELO	MATERIAL	LARGURA	ALTURA	QUANT.	OBS.
J1	CORRER 4F.	FERRO E VIDRO	2,00	1,30	01	VÃOS COM NO MÁXIMO 15CM
J2	VITRÔ BASC.	FERRO E VIDRO	2,00	0,60	01	VÃOS COM NO MÁXIMO 15CM
J3	VITRÔ BASC.	FERRO E VIDRO	1,50	0,60	01	VÃOS COM NO MÁXIMO 15CM
J4	VITRÔ BASC.	FERRO E VIDRO	1,60	0,60	03	VÃOS COM NO MÁXIMO 15CM
J5	CORRER 4F.	FERRO E VIDRO	2,20	1,10	01	VÃOS COM NO MÁXIMO 15CM
J6	CORRER 4F.	FERRO E VIDRO	1,50	1,00	02	VÃOS COM NO MÁXIMO 15CM
V T F	Divisória Fixa em Vidro Temperado 10mm	VIDRO TEMPERADO 10mm	1,00	1,10	02	
Elemento Vazado	Tijolos de Vidro com Ventilação	Vidro Transparente 0,20mx0,20mx0,10m Xadrez	1,20 (vão)	0,80 (vão)	02	TOTAL DE 48 PEÇAS DE 0,20m x 0,20m x 0,06m

PLANTA BAIXA ATUAL, FINAL E COBERTURA

FOLHA 02/03

OBRA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COZINHA PILOTO

LOCAL Avenida Ismael, nº. 387, Centro, esq. com a Rua São João
Onda Verde / SP

ESCALA Indicadas

DATA 17/03/2021

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE–SP
CNPJ nº. 45.148.699/0001–70

SITUAÇÃO S/ ESCALA



PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
Dr. FABRÍCIO PIRES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

ÁREAS:
TERRENO: ____________________ 742,71m²
EXISTENTE: ____________________ 176,44m²
À CONSTRUIR:
ÁREA FECHADA _________________ 47,08m²
ÁREA ABERTA (carga e descarga)____ 13,65m²
TOTAL AMPLIAÇÃO: _______________ 60,73m²
ÁREA TOTAL: ____________ 237,17m²

PROJETO ARQUITETÔNICO

CRISTIANE DIAS SANSON
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/SP A19366-6
RRT: SI9369565R01

APROVAÇÕES