



PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE

ESTADO DE SÃO PAULO



MEMORIAL DESCRIPTIVO

OBRA: RESTAURAÇÃO DE FACHADA E LETREIRO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

Endereço da obra: Avenida Ismael, s/n, Centro, Onda Verde/SP

Considerações Iniciais:

O presente memorial tem o objetivo de descrever os serviços que serão executados na Restauração da Fachada do prédio do Terminal Rodoviário "Itevaldo Pereira da Silva".

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA cumprir com todas as exigências e normas, bem como atender o prazo estipulado. A CONTRATADA fica responsável por toda a mão de obra, maquinário e material necessário para a conclusão da obra. Todas as medidas devem ser conferidas na obra antes da execução dos serviços.

1. Instalações:

Toda estrutura existente, deverá ser trocada.

Deverão ser fornecidos e instalados:

- 1.1 Instalação de lona digitalizada na impressão digital medindo 52m² de lona impressa, com um ano de garantia; serão fornecidos pelo Setor de Engenharia e Obras, as fotos que deverão ser digitalizadas.
- 1.2 Instalação de ACM cinza escuro na fachada medindo 69m², com 4mm de espessura, com adesivo da logo da Prefeitura Municipal de Onda Verde. O revestimento em placas de ACM, serão fixados com estrutura metálica auxiliar diretamente sobre a alvenaria.
- 1.3 Instalação de passarinheira ou chapas desenvolvidas, afim de vedar abertura entre o ACM e a alvenaria, medindo 32,2m², impedindo a entrada de pássaros para dentro do forro do prédio.
- 1.4 Instalação de letras tipo caixa em INOX, revestido por pintura automotivo de 50cm de altura, com o texto: "Terminal Rodoviário".
- 1.5 Instalação de texto em letra tipo caixa em adesivo refletivo, com o logo da Prefeitura e o texto: "Terminal Rodoviário".

2. Da Responsabilidade Técnica:

2.1 É de responsabilidade da Contratada a garantia da estabilidade e segurança de todas peças e elementos de Comunicação Visual.

2.2 Quaisquer danos ou consequências derivados de tombamentos, desprendimentos, solturas e demais acidentes que venham a ocorrer, com os elementos da fachada, bem como funcionamento da obra, serão atribuídos à Contratada.

2.3 Para os serviços que demandarem a instalação de andaimes, cadeirinhas, tapumes ou outros elementos que exijam a Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica – ART/RRT, a Contratada deverá providenciá-los.

Serviços Finais:

Deverá ser amontoado e retirado da obra todo e qualquer entulho recorrente da execução dos serviços. Todo canteiro da obra deverá ser limpo com o cuidado necessário, para não ser



CNPJ 45.148.699/0001-70
Av. Romaño Calil, 261 • Centro • 15450-000 • Onda Verde • SP
Fones: (17) 3268-1222 / 3268-1170 / 3268-7175



PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE
ESTADO DE SÃO PAULO



danificadas outras partes da obra, e evitar eventuais acidentes. Após a limpeza serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem necessários. Cuidar para que a localização dos materiais, não obstruam o fluxo de pedestres na calçada, e nem estejam sobre a rua, de acordo com a legislação municipal.

Após toda a execução dos serviços e vistoria final pelo Setor de Engenharia e Obras da Prefeitura, o local deverá ser limpo totalmente.

- Obs.: Quaisquer dúvidas e pendências serão sanadas pelo Setor de Engenharia e Obras do município, cabendo ao mesmo a fiscalização e acompanhamento da obra.

Onda Verde/SP, 28 de janeiro de 2021


Thiago Camargo
Departamento de Engenharia e Obras
THIAGO CAMARGO
ARQUITETO E URBANISTA



CNPJ 45.148.699/0001-70
Av. Romano Calil, 261 • Centro • 15450-000 • Onda Verde • SP
Fones: (17) 3268-1222 / 3268-1170 / 3268-7175