

MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

OBRA.....REFORMA DA COZINHA PILOTO

LOCAL.... RUA ISMAEL S/ N, ESQUINA COM RUA SÃO JOÃO, CENTRO, ONDA VERDE-S.P.

PROP..... PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE

CNPJ.:45.148.699/0001-70

A) CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1. A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT e acompanhando o projeto e especificações..

1.2. Quando houver necessidade de modificar, em consequência de condições locais e após a devida autorização dos responsáveis, tais modificações devem ser indicadas nos desenhos definitivos (as built), que no final da obra será entregue ao proprietário.

2. INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA

2.1. A rede água fria potável foi dimensionada de acordo com as exigências da NBR-5626/5648(ABNT).

2.2. Foi projetada uma entrada d'água pela rede pública do município face frente da construção em diâmetro de 25mm será fixado pelo município

2.3. A instalação da obra de cozinha piloto do município segue conforme o projeto em utilização, através do hidrômetro volumétrico fixado no limite/divisa do terreno em tubos de pvc marrom soldável classe 15 de boa qualidade, subterrâneo até os reservatórios d'água, fixado acima da laje.

2.3. Terá 2 reservatórios d'água de 500 litros em poliéster insaturado(plástico) cada, e destes sairá em abastecimento no sistema direto descendente, alimentando assim com as peças dotada de adaptadores, cotovelos, com terminais em latão para acoplar, envolvido por massa de calafetar tipo Alba ou fita de firlon.

2.4. As tubulações será de pvc marrom soldável e suas emendas serão feitas com luvas.

2.5. Os Metais serão da marca deca, ou similar

2.6. As Louças será bacia com caixa acoplada, Lavatórios será bancada em mármore com cubas de louça ovais nos banheiros

2.7. As bancada de pia será em granito com cuba nº 2 em aço inox, válvulas e acessórios, Seguir dimensões do projeto arquitetônico

2.8. Os Chuveiros será em 220v, com braço de fixação